



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Prot. n./ Zap. št. 796/18/VI/03

Trieste /Trst, 20. 03. 2018

CUP: B96J15002230007

CIG: Z6F2277356

## ISTITUTO COMPRENSIVO V.BARTOL

### Lotto 1 : Realizzazione Aula Multimediale Avanzata

Realizzazione di una nuova aula multimediale ad uso dell'intero comprensivo con un numero di postazioni mobili e fisse tali da garantire un accesso individuale per gli allievi coinvolti.

1 Monitor 65" multitouch Android/Windows, 3 postazioni fisse, 16 postazioni mobili e trasportabili, 1 multifunzione laser a colori, armadio di ricarica trasportabile per notebook e stampante.

18 tavoli trapezoidali configurabili a piacimento, 1 tavolo di grandi dimensioni multiuso, 24 sedute su ruote e 1 lavagna scrivibile e magnetica di dimensioni adeguate.

Fornitura di tutti i nuovi componenti e relativa installazione e configurazione.

Realizzazione da intendersi completa di tutta le opere accessorie necessarie al completo utilizzo delle risorse disponibili nell'istituto.

#### Descrizione Intervento

- Di seguito Tra parentesi il richiamo alle caratteristiche tecniche tassative dei componenti richiesti come da tabella allegata.*
- Nella planimetria allegata i nomi dei locali interessati sono evidenziati in giallo*
- Eventuali materiali o opere necessarie al completamento della fornitura e alla relativa messa in funzione anche se non indicate esplicitamente nella presente o negli allegati dovranno in ogni caso essere incluse nell'offerta economica complessiva.*

#### Intervento Piano Terra:

Si premette che essendo gli spazi a disposizione limitati ed essendoci la necessità di concludere il progetto in tempi brevissimi le prestazioni e l'ordine delle stesse devono essere svolte nel modo specificato di seguito.

Svuotamento degli arredi dal locale "AULA3" con spostamento degli stessi in altro locale ed eventuale rimontaggio se richiesto o in alternativa, quando richiesto, lo smaltimento degli stessi, sono intesi per arredi, sia quelli tecnici che il mobilio, quindi sono da intendersi come tali a titolo di esempio: TV, Lavagne, Armadi, mensole, attaccapanni, sedie, etc.

Nel locale "AULA3" andrà interamente ripristinato, L'intonaco, i rivestimenti, e pitturati gli stessi. Dovranno poi essere ripristinati gli arredi appositamente individuati, o spostati quelli presenti in "AULA6" secondo istruzioni dell'istituto.



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Prot. n./ Zap. št. 796/18/VI/03

Trieste /Trst, 20. 03. 2018

**CUP: B96J15002230007**

**CIG: Z6F2277356**

Dal locale "AULA6" andranno rimossi gli arredi come indicato dall'istituto, la LIM attualmente installata andrà spostata e installata in "AULA4" e rimosso l'armadio a muro nella posizione indicata come "N1"

Nel locale "AULA6" andranno adeguati l'impianto elettrico e la rete dati come specificato nelle caratteristiche tecniche allegate, ed effettuato il ripristino diintonaci, rivestimenti e relativa pitturazione dell'ambiente.

dovranno essere montati e posizionati gli arredi di nuova fornitura(**Lavagna Magnetica – BANCO - SEDIA - ARMADIO RICARICA**), nonché il (**Videowall 65 pollici**) e riposizionati quelli preesistenti quando previsti.

Il (**TAVOLO**) andrà posizionato sopra al muretto divisorio esistente dove indicato "T1" nella planimetria, utilizzando il muro stesso come base per il supporto della struttura metallica a sostegno del tavolo.

Le postazioni (**PDE**) andranno installate e posizionate in corrispondenza del (**TAVOLO**) mediante supporti da soffitto a discesa dalla parete sospesa presente ad una altezza di circa 210cm. La (**Multifunzione Laser Colore**) andrà posizionata sul (**ARMADIO RICARICA**) in corrispondenza dell'area indicata in planimetria come "N1". Le postazioni (**Notebook**) dopo essere state predisposte, dovranno essere riposte e organizzate, compresi i relativi alimentatori all'interno dell' (**ARMADIO RICARICA**).

Le postazioni e le apparecchiature dovranno essere installate e configurate come da allegato: descrizione tecnica.

Tutte le caratteristiche delle apparecchiature e le specifiche delle operazioni previste sono specificate nell'allegato: descrizione tecnica.

#### **La realizzazione del progetto e della relativa fornitura deve comprendere:**

- Ogni elemento o azione necessaria al corretto funzionamento di tutti i dispositivi di nuova installazione e al raccordo con quelli già presenti, compresa la riconfigurazione di tutte le apparecchiature di rete (access point router PC, notebook, LIM, Stampanti, etc..) già presenti nell'istituto se necessario.
- La configurazione degli AccessPoint sia su rete cablata sia su rete WIFI I SSID la regolazione dei canali e delle potenze di trasmissione se necessario.
- Si ribadisce che il progetto è inteso nella sua interezza e che quindi l'offerta deve ricomprendere ogni apparecchio, accessorio, servizio, prestazione, necessaria a eseguire l'intera fornitura, così come descritta e richiesta, anche quando e se non specificatamente indicato.

A parte dell'intera realizzazione collegamento e configurazione di quanto esposto è richiesto anche un servizio accessorio successivo comprendente 50 ore usufruibili dall'amministrazione richiedente senza scadenze temporali mediante la presenza di un tecnico in loco o mediante teleassistenza, a scelta dell'istituto per attività di formazione, consulenza, configurazione o generica assistenza.